

**ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ ПО ЛИФТУ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ С РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
Подготовка объекта к монтажу		
Предоставление складского помещения площадью 30 кв.м для хранения оборудования, электроинструмента Исполнителя, переоборудования монтажников и соответствующее требованиям безопасности при складировании и находящегося рядом с шахтами лифтов (не далее 50м) и запираемое на ключ. Ключ выдать персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ.		V
Предоставление в распоряжение ИСПОЛНИТЕЛЯ крана с к		V
Разгрузка, перемещение Оборудования после разгрузки и складирование в помещение для хранения, расположенное на расстоянии более 50м от места разгрузки.	V	
После разгрузки Оборудования, подписание Акта приема-передачи Оборудования в собственность ЗАКАЗЧИКУ	V	V
Передача оборудования Исполнителю в монтаж, подписание формы ОС-15	V	V
Подготовка шахт лифтов к монтажу		
Строительство шахт и приемков в соответствии со строительным заданием завода-изготовителя заказываемого Оборудования		V
Очистка стен шахт и дверных проёмов от наплывов, опалубки, арматуры и мусора, заварка балок. (производится однократно после изготовления настилов).		V
Обеспечение ограждений дверных проемов шахт на всех этажах в соответствии с заданием и требованиям ОТ,		V
Монтаж-демонтаж настилов внутри шахт лифтов в соответствии с заданием и требованиями ОТ (материал ЗАКАЗЧИКА)	V	
Выполнение провески шахт, определение их геометрических размеров	V	
Устранение неровностей, «завалов» стен и прочих отклонений от проектных параметров лифтовых шахт		V
Установка монтажных (демонтажных) балок (крюков) в перекрытии шахты в соответствии с чертежами, провести испытание и оформить его соответствующим Актом.		V
Передача ИСПОЛНИТЕЛЮ отметок чистых полов на этажах по Акту не позднее 5 рабочих дней после начала монтажных работ.		V
Обеспечение электроэнергией для подключения электроинструмента на этажах		V
Обеспечение защитного заземления по шахте в соответствии со строительным заданием (материал ЗАКАЗЧИКА)		V
Выполнение технологических ниш и отверстий в стенах шахты для установки постов вызова на этажах, информационных табло и подвода электропитания к станции управления		V
Подготовка приемков шахт лифтов к монтажу		
Очистка приемков от наплывов, опалубки, арматуры и мусора.		V
Установка лестниц (скоб) в приемки согласно установочного чертежа и требованиям ОТ	V	
Обеспечение защитного заземления по всему контуру приемков и подсоединение к заземлению шахт в соответствии с ПУЭ, СНиП. (материал Заказчика)		V
Обеспечение соответствия глубины и технологических элементов приемков, согласно проекту		V

	Подписание Акта готовности строительной части лифта к монтажу	V	V
	Монтажные работы по лифтам		
	Подача на вводное устройство временного электропитания в соответствии с проектом		V
	Обеспечение защитного заземления по всему контуру приямка и по всем шахтам в соответствии с ПУЭ (материал Заказчика)		V
	Монтаж оборудования лифта	V	
	Строительно-отделочные работы		
	Монтаж постоянного освещения шахт лифтов	V	
	Окраска защитного заземления в шахте и приямке в соответствии с ПУЭ		V
	Строительно-отделочные работы по шахтам: (заделка отверстий от настилов (лесов), окраска мест сварки, очистка шахты от строительного мусора)	V	
	Устройство стяжки пола приямка		V
	Окраска пола и стен приямка масляной краской (материал заказчика)		V
	Выполнение строительно-отделочных работ по примыканию полов к порогам дверей шахт и стен к обрамлениям дверей шахты в соответствии с СНиП		V
	Изготовление и установка обрамлений дверных проемов шахты лифта		V
	Подготовка объекта к наладке лифтов		
	Прокладка кабеля сигнала пожарной опасности к станциям управления в соответствии с заданием		V
	Подготовка шахт к наладке и сдаче в эксплуатацию		
	Передача оформленных Актов на скрытые работы в шахтах и приямках лифтов (если таковые имеются)	V	
	Установка шкафа управления в соответствии с техническими характеристиками.	V	
	Обеспечить подвод и подключение кабеля электропитания лифта 380В к шкафу управления по постоянной схеме согласно ГОСТ 53780-2010, 53782-2010 и Технического регламента «Безопасность лифтов»		V
	Подача в шкаф управления электропитания по постоянной схеме в соответствии с проектом		V
	Наладка лифтов		
	Подписание Акта технической готовности Оборудования с передачей ответственности за сохранность Оборудования ЗАКАЗЧИКУ	V	
	Монтаж диспетчерской связи	V	
	Подвод сети Internet к станциям управления лифтом		V
	Сдача в эксплуатацию лифтов		
	Вызов эксперта Испытательной лаборатории и проведение полного технического освидетельствования лифтов	V	
	Подписание Акта полного технического освидетельствования лифтов.	V	
	Составление декларации соответствия и регистрация деклараций в Едином реестре деклараций о соответствии.	V	
	Организация и проведение комиссии по приемке лифта в эксплуатацию.	V	V
9	Обшивка лифта защитными панелями (материал Заказчика)		V
	Оформление Актов приемки лифтов в эксплуатацию, подписание форм КС-2,3	V	V

